

Slepý rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení	Doba výstavby:	Objednatel: Gymnázium Josefa Resslera
Druh stavby: Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Chrudim	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 15.12.2014	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
								Celková
		31	Zdi podpěrné a volné					2,7479
1		310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,58			2,7479
		34	Stěny a příčky					0,4478
2		340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	2,1			0,2895
3		342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	1			0,0001
4		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	4,2			0,0043
5		347016134R00	Předstěna SDK, tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RFI 12,5mm	m2	10,92			0,1540
		61	Úprava povrchů vnitřní					2,8553
6		612409991R00	Začištění omítek kolem obkl. apod.	m	28,6			0,1064
7		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	59,94			2,6458
8		612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,8			0,1031
		62	Úprava povrchů vnější					0,1709
9		622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	3,25			0,1709
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,1891
10		632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm (parapety)	m	2,53			0,1891
		94	Lešení a stavební výtahy					0,0142
11		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (bourání přček a luxferů)	m2	9			0,0142
12		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,42			0,0000
		96	Bourání konstrukcí					10,4525
13		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,3			0,4345
14		962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	9,04			2,3655
15		962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm	m2	3,29			0,1832
16		965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,54			3,3880
17		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5			0,0000
18		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,94			0,3041
19		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,94			2,7572
20		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15			1,0200
21		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,45			0,0000
22		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (5)	t	52,26			0,0000
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,45			0,0000
24		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,45			0,0000
25		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,45			0,0000
26		979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	10,45			0,0000
		999VD	Vedlejší náklady					0,0000
27		999-01 ZSVD	Koordinace prací, přesun pracovníku a vedlejší náklady	%	3750,59			0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
								Celková
		72	Zdravotně technické instalace					0,0000
28		72-001VD	Zednické výpomoc pro ZT	soubor	1			0,0000
29		72002VD	Vnitřní rozvod kanalizace - samostatný soupis	soubor	1			0,0000
30		722-01VD	Vnitřní rozvod vody - samostatný soupis	soubor	1			0,0000
31		725-01VD	Zřizovací předměty - samostatný soupis	soubor	1			0,0000
		764	Konstrukce klempířské					0,0020
32		764928105R00	D+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330	m	1,26			0,0020
		766	Konstrukce truhlářské					0,0212
33		61143591	Okno plastové 1křídlové - 120x120 cm OS	kus	1			0,0200
34		7660005VD	D+M prodloužené ovládání oken		1			0,0000
35		766251VD	Dodávka dělicích příček WC vč. dopravy	m	10,7			0,0000
36		766252VD	Montáž dělicích příček WC	m	10,7			0,0000
37		766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1			0,0012
38		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	848,42			0,0000
		771	Podlahy z dlaždic					4,3158
39		59764203	Dlažba - 300x300x8 mm dle výběru	m2	17			0,3264
40		631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,54			3,8885
41		711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	15,42			0,0244
42		771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	15,42			0,0000
43		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,42			0,0032
44		771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,42			0,0733
45		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	204,68			0,0000
		781	Obklady (keramické)					0,9038
46		597813700	Obkládačka - 250x330x7 mm dle výběru	m2	65			0,8840
47		781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	59,94			0,0018
48		781111121R00	D+M plastových lišt rohových	m	30			0,0000
49		781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	59,94			0,0000
50		781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	2,4			0,0000
51		781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	2,74			0,0000
52		781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	59,94			0,0180
53		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	47,34			0,0000
54		998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	470,36			0,0000
		783	Nátěry					0,0042
55		783222100R00	Nátěr syntetický kovových zárubní	ks	3			0,0005
56		783314140R00	Nátěr litinových článkových radiátorů, včetně očištění	m2	5,4			0,0030
57		783425350R00	Nátěr syntetický potrubí	m	6,25			0,0008
		784	Malby					0,0252
58		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	119,8			0,0084
59		784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	119,8			0,0168
60		784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m	m2	119,8			0,0000
		M21	Elektromontáže					0,0000
61		2100011VD	Stavební práce výseky rýh, kapsy	soubor	1			0,0000
62		2100011VD	Zednické výpomoc zapravení	soubor	1			0,0000
63		21024VD	Ostatní náklady	kpl	1			0,0000
64		2107VD	Materiál - samostatný soupis	soubor	1			0,0000
65		210800102VD	Elektromontáže - samostatný soupis	soubor	1			0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
								Celková
66		21090VD	Podíl přidružených výkonů a navázného materiálu	soubor	1			0,0000

Poznámka:

Ceny v nabídce jsou uvedeny bez DPH.

Cenová nabídka neobsahuje repasi stávajících dveří.

Rozvody ZTI se upřesní v závislosti na možnosti napojení do stávajících rozvodů.

Dělicí WC příčky:

Na výrobky musí být vydáno Stavebně technické osvědčení a Hygienický atest.

WC kabiny celkem 10,70 bm.

Materiál: odolná vůči vlhkosti, těsný, impregnovaná dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem

Barva: dle výběru investora

Šířka dveří: 602 mm 7x, panty NEREZ

Celková výška: 2000 mm

Způsob uzamčení: KLIKA +WC zámek

Mezera mezi podlahou a konstrukcí: 170 mm

Nosná konstrukce: hliníkové profily, eloxované v přírodní barvě